Ciment Bélier Duracim

POUR LES TRAVAUX EN MILIEUX AGRESSIFS

70 ANS

LafargeHolcim
Côte d'Ivoire

Description du produit

Duracim : CHF-CEMII/B 42,5 L

Le Ciment Bélier Duracim a été formulé à partir de clinker portland, de laitier et de gypse pour développer des résistances particulièrement adaptées aux milieux acides et salins.
Comme tous les produits proposés par LafargeHolcim Côte d'Ivoire, le Duracim répond aux exigences de qualité et aux standards internationaux du groupe Holcim.

Domaines d'application

Le Ciment Bélier Duracim est utilisé pour :

Les fondations en milieux agressifs

Les travaux en haute mer

Avantages

- **Excellente maniabilité** du béton
- Bonne **résistance contre les attaques chimiques**
- **Résistance élevée à long terme**
- **Chaleur d'hydratation faible**

Composition technique

Propriétés		Performances
Composition chimique		
Teneur en...	SiO_2	24,27%
	Al_2O_3	6,37%
	Fe_2O_3	2,27%
	CaO	51,75%
	MgO	4,02%
	SO_3	3,15%
	Cl	=<0,10%
Perte au feu	LOI	1,05%
Propriétés physiques		
Temps de prise	Initial	145mn
	Final	230mn
Finesse	Blaine(M^2/Kg)	4085
Le-chatelier		1mm
Résistance à la compression-N/mm^2		
2 jours		14,5 Mpa
7 jours		28,01 Mpa
28 jours		49,4 Mpa

Dosage

Pour vos formulations béton, prenez attache avec notre laboratoire mobile et bénéficiez d'un accompagnement sur mesure.

Astuces / recommandations

Pour optimiser la performance du Ciment Bélier Duracim, il est recommandé :

- d'utiliser une eau potable dépourvue de toute suspension et minéraux dissouts;
- d'utiliser des granulats propres à granulométrie régulière.

Santé et sécurité

- **Le port des équipements de protection individuelle vous protège en cas d'accident.**

Veillez à les avoir en permanence sur vos différents chantiers.

Nos gammes de produits

Gamme SAC

SuperBric
CPA-CEM I / 52,5 N
dédié à la fabrication de briques et préfabriqués.

Extra
CPJ-CEM II/B-P 42,5 R
pour les travaux et bétons courants.

SuperPro
CPA-CEM I / 42,5 R
pour les bétons intermédiaires et préfabriqués.

Gamme VRAC

SuperPro
CPA-CEM I / 42,5 R
dédié aux bétons prêts à l'emploi et préfabriqués.

SuperBéton
CPA-CEM I / 52,5 N
dédié aux bétons hautes performances et préfabriqués.

Minier
CHF-CEM III/B 32,5 N-LH/SR
recommandé pour les travaux de consolidation des galeries souterraines minières.

Duracim
CHF-CEMII/B 42,5 L
recommandé pour les travaux en milieux agressifs.

Nos services à valeur ajoutée

eBélier

Facilitez vos prises de commandes partout directement depuis votre mobile 24h/24 et 7j/7.

Approvisionnement instantané compte client

N'attendez plus la saisie de vos versements pour passer vos commandes ! En utilisant MoMo votre compte est crédité instantanément après votre dépôt.

Le LaBo MoBile

Pour vous apporter une assistance technique et du conseil sur les formulations adaptées à vos besoins

DDP

Nous vous livrons partout en Côte d'Ivoire en toute sécurité.

Notre Service Clients

Il est à votre disposition pour prendre en charge vos besoins et vous accompagner dans votre parcours client. Notre équipe se tient prête à répondre à toutes vos questions et réclamations.

Services dédiés

Chez LHCI, nos clients bénéficient de privilèges et d'offres de service sur mesure et adaptés à leurs besoins.

Pour nous contacter

27 20 25 22 50 05 95 20 79 20

serviceclients-civ@lafargeholcim.com

SERVICE CLIENTS

@LafargeHolcimCI | @BelierLHCI

LafargeHolcim Côte d'Ivoire

www.lafargeholcim.ci

LafargeHolcim
Côte d'Ivoire